PINNACLE SHORES
PHASE 1, MAP 3
MB 25 P 144

87

S 64°37'45" E
164.91'

10' INGRESS/EGRESS ESMT

89
0.769 AC.+/- OPEN
COMMON OPEN SPACE
SEPTIC EASEMENT
101

126.77'

N 58°56'56" W

90
OPEN
SEPTIC EASEMENT
101

107.06'
S 46°18'07" W

10' INGRESS AND EGRESS ESMT

106.49'
S 46°18'07" W

91
0.884 AC.+/-
COMMON OPEN
SPACE
SEPTIC EASEMENT
86

S 51°29'53" E
169.12'

S 54°07'

110.74'

87.00'

32.50

119.89'
S 48°11'21" W

94.19'

374.91' (TOTAL)

88
COMMON OPEN
SPACE

C-8

1"=30'

50' PUBLIC R/W

If infiltrator used place 3" washed stone in first 4' of trench to slow flow

Primary - 503 252 Red.
Repair - 334' TFS Panel (PPBPs)

John Kline OFF-SITE SEPTIC AREA.

Approved
6-24-10
gm REHS
ICHD

SUPPLY LINE INSTALLED BY DEVELOPER TO SEPTIC AREA

5' ME SITE PLAN
6-23-10