PALOS VERDES LOT #4

Number of Bedrooms/Proposed Daily Flow: **(4) / 480gpd**
Proposed LTAR: **0.25gpd/ft2 (Initial); 0.25gpd/ft2 (Repair)**
Water Source: **Private Well**
Building Envelope: **70' X 60'**
Building Setbacks: **35' (front & rear), 15' (side)**
Proposed System Type: **Innovative 25% Reduction**
Distribution Method: **Drop Boxes**

LINE	LENGTH	ELEVATION
B1	~~91'~~ 86'	***4.2'***
R2	~~93'~~ 86'	***5.5'***
B3	~~90'~~ 85'	***6.8'***
R4	~~90'~~ 85'	***7.5'***
B5	~~90'~~ 85'	***7.5'***
R6	~~90'~~ 85'	***6.8'***
B7	~~90'~~ 86'	7.3'
R8	~~90'~~ 86'	8.8'
B9	~~83'~~ 81'	9.4'
R10	~~65'~~ 63'	10.0'

House Corner (Rear Right)	2.9'
Septic Tank	2.1'
Bench Mark (top of ground @stake)	11.9'

Initial System*: *B1 through R6 = 6 X 80' = 480'

Repair System: B7 through R10 = 320', LP PPBPS