
Wheatfield Lot 31

Acknowledgement Of Plans Submittal ONLY!

Anthony Gembarowizz Jr. Date 8/8/08

Date 9/09/08



MAIN FLOOR DOOR SCHEDULE	SIZE	HINGE	QTY.
2868 - STEEL ENTRY	2'-8" x 6'-8"	L	1
3068 ENTRY W/12" TRANS. & 12" S.L.	5'-0" x 7'-9½"	NA	1
3068-TWIN FRENCH	6'-0" x 6'-8"	RN	1
8 X 7 O.H. GARAGE DOOR	5'-0" x 7'-0"	U	1
16 X 7 O.H. GARAGE DOOR	16'-0" x 7'-0"	U	1
1668 - INTERIOR	1'-6" x 6'-8"	L	1
2068 - INTERIOR	2'-0" x 6'-8"	R	2
2468 - INTERIOR	2'-4" x 6'-8"	L	2
2668 - INTERIOR	2'-6" x 6'-8"	L	1
2668 - INTERIOR	2'-6" x 6'-8"	R	3
2868 - INTERIOR	2'-8" x 6'-8"	L	1
3068 - DOUBLE INTERIOR	3'-0" x 6'-8"	LR	1
4868O COLONIAL A 2	4'-0" x 6'-8"	LR	3

MAIN FLOOR WINDOW SCHEDULE	SIZE	QTY.
2030-DOUBLE HUNG	2'-0" x 3'-0"	1
2850-DOUBLE HUNG	2'-8" x 5'-0"	8
2850- TWIN DOUBLE HUNG	5'-4" x 5'-0"	1
2860- TWIN DOUBLE HUNG	5'-4" x 6'-0"	3
2020 - FIXED (GABLE)	2'-0" x 2'-0"	1

MAIN FLOOR PLAN

SCALE: 1/4" = 1'-0"

FIRST FLOOR HEATED SQ. FTG.: 1,725 SQ. FT.

Lot 31 Wheatfield
"The Gembarowizz Residence"

Lines By Design, LLC
P.O. Box 1480
Lincolnton, NC 28093
704-201-6410 (Cell)
151*136841*1 (Nextel)

Main Floor Plan

A-4