6 OFFICES @ 25 GPD = 150 GPD

1 SLEEPING ROOM = 120 GPD

50 VOLUNTEERS @ 5 GPD = 250 GPD

520 GPD ÷ 0.3 GPD/FT² = 1733 FT²

÷ 4 = 433 LF

520 GPD × 1.17 + 500 = 1108 GALLON SEPTIC TANK

